

**Przedmiar kosztorysowy
na roboty ogólnobudowlane – ułożenie posadzek w Ambulatorium
w Mazowieckim Centrum Rehabilitacji „STOCER” Sp. z o.o.**

LP	PODSTAWA WYCENY	OPIS ROBÓT	JEDN.	ILOŚĆ
1	2	3	4	5
I. ROBOTY BUDOWLANE				
1	KNR 4-01W 0815-08 analogia	Demontaż listew cokołowych i listew odbojowych (bez ceny materiału).	mb.	59,54
2	KNR 4-01W 0818-05	Rozebranie posadzek z tworzyw sztucznych	m ²	93,50
3	KNR K – 01 0101-03 Do R i M WSP. 0,6	Oczyszczenie powierzchni betonowych pokrytych powłoką bitumiczną	m ²	93,50
4	KNNR 2 1208-01 +KNNR – 2 1208-02	Samopoziomujące masy szpachlowe np. Terplan-N lub Ceresit CN-72 na uprzednio zagruntowanym podłożu ATLAS Unigruntem.	m ²	93,50
5	KNR 4-01W 0803-05 Analogia Do M Wsp. 0,5	Wykonanie wyobleń cokołów pod wykładzinę z tworzyw sztucznych.	mb.	59,54
6	KNR-W 4-01 0705-02	Uzupełnienie pasów tynków o szer. do 30 cm kat III	mb.	59,54
7	KNR – 2-02W 1123-02	Wykładzina typu tarkett antypoślizgowa z wywinięciem na ściany. Ułożone wg wzoru.	m ²	93,50
8	KNR – 2-02W 1123-04	Zgrzewanie wykładzin rulonowych.	m ²	93,50
9	KNR W4-01 0415-07 analogia	Listwy aluminiowe – rozdzielanie wykładzin w otworach drzwiowych	mb	16,20
10	Wycena własna	Utylizacja wykładziny	m ³ t	0,65 0,55
11	KNR – 4-01W 0109-14	Wywóz materiałów z rozbiórki samochodem skrzyniowym na odl. do 1 km.	m ³	1
12	j.w. 16	Na dalsze 6 km	m ³	1

--	--	--	--	--