

Przedmiar kosztorysowy
na roboty ogólnobudowlane – ROBOTY REMONTOWO-BUDOWLANE
w Mazowieckim Centrum Rehabilitacji „STOCER” Sp. z o.o.
w Ośrodku Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży w Warszawie przy ul. Ożarowskiej 75A

LP	PODSTAWA WYCENY	OPIS ROBÓT	JEDN.	ILOŚĆ
1	2	3	4	5
I. ROBOTY BUDOWLANE				
1 .	KNR 4-01 0819/05	Rozebranie posadzek z klepki (bez odzysku)	m ²	49,0
2 .	KNR 4-01 0820/08	Skucie glazury	m ²	20,0
3 .	KNR 4-01 0812/05	Rozebranie posadzek z terakoty	m ²	15,0
4 .	KNR 4-01 0438/05	Rozebranie ścianek drewnianych z płyt GK lub pilśniowych	m ²	16,55
5 .	KNR 4-02 0235/08	Demontaż sedesu	szt	4
6 .	KNR 4-02 0235/06	Demontaż umywalki	szt	3
7 .	KNR – 2-02 0132/01	Demontaż baterii	szt	3
8 .	KNR – 2-02 0520/04	Demontaż grzejnika	szt	2
9 .	KNR 4-02 0506/03	Demontaż rur stalowych	mb	18,0
10 .	KNR 4-01 0353/12	Wykucie z muru podokiennika lastrykowego	mb	1,20
11 .	KNR 4-01 0346/05	Rozebranie ścianki – gr. ½ c na zapr. cementowej	m ²	1,90
12 .	KNR 4-01 0353/04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych	Szt.	3
13	KNR 4-01	Zamurowanie otworów cegłą gr	m ²	12,0

	0303/01	¼ c		
14	KNR 4-01 0716/01	Uzupełnienie tynków kat. III	m ²	12,0
15	KNR 4-01 0708/02	Tynk ościeży szer. Do 25 cm	mb	15,0
16	KNR 4-01 0705/01	Pasy tynków po rurach (szer. Do 15 cm)	mb	18,0
17	KNR 4-01 0719/02	Wyrównanie ścian po skuciu glazury	m ²	20,0
18	KNR 2-02 W 2003- 03	Ścianki GK z obiciem dwustronnym wygłuszone wełną profil 100	m ²	18,90
19	An.wł.	Dodatek za profile drzwiowe	mb	6,0
20	KNRAT 02 2058/01 analogia	Osadzenie drzwi wewnętrznych pełnych kompletnych w ścianie GK	szt	1
21	KNR AT 02 2057-01	Przyklejenie narożników ochronnych na narożach	mb	35,0
22	KNRNKB 2-02 2143 02	Osadzenie podokiennika szer do 30 cm z płyt z konglomeratów kamiennych gr. 3 cm	mb	1,20
23	KNRK01 0101/03	Oczyszczenie pow. betonowych pokrytych powłokami bitumicznymi	m ²	49,0
24	KNNR-2 1208-01 KNNR – 2 1208-02	Samopoziomujące masy szpachlowe z zagruntowaniem podłoża	m ²	64,0
25	KNR 4-01 0404/01 Rwsp 0.6 analogia	Montaż boazerii z paneli na ścianach z umocowaniem listew drewnianych (ruszt. Jednocześnie równający ścianę)	m ²	12,0
26	KNRNKB 2-02 1136/01	Panele podłogowe w płyty HDF ścieralność klasy AC 5	m ²	40,50
27	KNR 4-01 0815/08	Wymiana listew przyściennych	mb	55,0
28	KNR 202 W 1111/03	Ułożenie posadzek z płytek 30 x 30 na klej	m ²	23,50
29	KNR 2-02W 0840/05	Licowanie ścian płytkami 20 x 25 na zaprawę klejową	m ²	15,0
30	KNR 2-02W 2011/02	Wykonanie gładzi gipsowej gr. 3,0 mm z gipsu szpachlowego na podłożu z tynku	m ²	33,0
31	NNRNKB 2-02 1134/02	Gruntowanie podłoży preparatem Atlas Uni-Grunt	m ²	234,0
32	KNR 4-01 1206/05	Malowanie farbą olejną 2 x ścian uprzednio malowanych olejno z dwukrotnym szpachlowaniem	m ²	66,0

33	KNR 2-02W 1510/03	Malowanie farbą emulsyjną 2 x podłóży gipsowych z gruntowaniem	m²	33,0
34	KNR 2-02W 1510/05	j.w. lecz ścian z płyt gipsowych	m²	37,80
35	KNR 4-01 1204/01 + 08	Malowanie 2 x farbą emulsyjną tynków sufitu z przygotowaniem powierzchni	m²	104,0
36	KNR 4-01 1204/02 + 08	j.w. lecz ścian	m²	118,0
37	KNR 4-01 1216/01	Zabezpieczenie folią dwukrotnie pomieszczeń I korytarza	m²	250,0
38	KNR 4-01 0109/14 + 16 X 16	Wywóz samochodem skrzyniowym materiałów z rozbiórki z za I wyładunkiem ręcznym na odległość 17 km	m³	5,10
39	KNR 2-15 0419-04	Montaż grzejnika higienicznego dwupłytkowego 900 x 1000 mm	szt	1
40	KNR 2-15 0224/03	Montaż ustępów kompletnych typu COMPAKT	Szt	1
41	KNR 2-15 0115/03	Montaż baterii umywalkowej Sr. Nomin. 15 mm	Szt.	1
42	KNR 2-15 0221/02	Montaż umywalki pojedynczej porcelanowej z syfonem gruszkowym	Szt.	1